

SISTEMA DE ANALISIS DE COSTOS DE EDIFICACIONES

PROYECTO: PUENTE RINCON DE PIEDRAS

PROPIEDAD DE SR(A): COMUNIDAD DE RINCON DE PIEDRAS

FECHA: 09-feb-17

PARTIDAS	UD	CANT	PRECIO/UD	VALOR	SUB-TOTAL
1.LIMPIEZA Y DEMOLICION					
a) Limpieza General	PA	1.00	3,500.00	3,500.00	
					RD\$3,500.00
2. PRELIMINARES					
a) Replanteo	PA	1.00	5,000.00	5,000.00	
					RD\$5,000.00
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS					
a) Bote	M3	38.00	300.00	11,400.00	
b) Excavación de Cimientos (Profundidad=1.50*1.20*mts)	M3	33.31	300.00	9,993.00	
c) Relleno compactado y apison	M3	48.00	300.00	14,400.00	
					RD\$35,793.00
4. HORMIGON ARMADO EN:					
a) Zapata de Muros	M3	13.36	6,018.81	80,411.33	
b) Losas planas	M3	7.69	10,883.64	83,695.22	
c) Vigas de carga	M3	4.73	16,159.54	76,434.61	
					RD\$240,541.16
5. MUROS :					
a) Hormigon Armado 0.30	M3	10.37	9,622.99	99,790.43	
					RD\$99,790.43
6. PAÑETES					
a) Fraguache	M2	105.72	59.78	6,319.78	
b) Pañete de Muros	M2	77.42	289.44	22,408.50	
c) Pañete de Techo	M2	28.30	328.53	9,297.47	
d) Cantos en general	ML	60.00	82.41	4,944.83	
					RD\$42,970.58
7. INSTALACION SANITARIA					
a) Desagües de Piso	UD	4.00	1,600.00	6,400.00	
					RD\$6,400.00
8. PINTURA					
a) En General	M2	105.72	114.48	12,102.83	
					RD\$12,102.83
9. MISCELANEOS					
a) Alquiler Equipos	PA	1.00	75,000.00	75,000.00	
					RD\$75,000.00
SUB - TOTAL GENERAL =====>					RD\$521,097.99
10. GASTOS GENERALES					
a) Imprevistos	%	5.00	521,097.99	26,054.90	
b) Dirección Técnica y Responsabilidad	%	10.00	521,097.99	52,109.80	
SUB - TOTAL GENERAL =====>					RD\$78,164.70
TOTAL GENERAL =====>					RD\$599,262.69



SISTEMA DE ANALISIS DE COSTOS DE EDIFICACIONES

PROYECTO: VERJA PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD EL CAIMITO

PROPIEDAD DE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAJOMA

FECHA: 11-may-17

PARTIDAS	UD	CANT	PRECIO/UD	VALOR	SUB-TOTAL
----------	----	------	-----------	-------	-----------

1. MURO :

a) Malla Ciclonica de 6' incluye zapata, muro blocks de 6" y malla ciclonica de 6'

ML	107.60	1,593.84	171,497.18
----	--------	----------	------------

RD\$171,497.18

SUB - TOTAL GENERAL =====>

RD\$171,497.18

2. GASTOS GENERALES

a) Dirección Técnica y Responsabilidad

%	10.00	171,497.18	17,149.72
---	-------	------------	-----------

SUB - TOTAL GENERAL =====>

RD\$17,149.72

TOTAL GENERAL =====>

RD\$188,646.90

